

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							๖๑๓,๖๕๑.๙๙	
๖	ถังกรองสนิม								
	- ถังกรอง พร้อมระบบท่อ ขนาด ๒ นิ้ว	๑.๐๐	ชุด	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	
	- ฐาน คสล.ขนาด ๒.๕๐ x ๒.๕๐ ม.หนา ๐.๒๐ ม.พร้อมดินถม	๑.๐๐	แผ่น	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	
๗	งานวางท่อประปา								
	- ท่อ พี.วี.ซี Ø ๓" ชั้น ๑๓.๕	๖๖๐.๐๐	ท่อน	๕๑๔.๐๒	๓๓๙๒๕๓.๒๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๓๙๒๕๓.๒๐	
	- ท่อ พี.วี.ซี Ø ๑" ชั้น ๑๓.๖	๘.๐๐	ท่อน	๙๓.๔๖	๗๔๗.๖๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๔๗.๖๘	
	- ข้อต่อสามทาง พี.วี.ซี Ø ๓" ชั้น ๑๓.๕	๕.๐๐	อัน	๑๑๐.๒๘	๕๕๑.๔๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๕๑.๔๐	
	- ข้อต่อสามทาง พี.วี.ซี Ø ๓" ลิต ๑" ชั้น ๑๓.๕	๑.๐๐	อัน	๑๓๕.๐๐	๑๓๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	
	- ข้องอ พี.วี.ซี Ø ๓" ชั้น ๑๓.๕	๕.๐๐	อัน	๗๐.๓๓	๓๕๑.๖๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕๑.๖๕	
	- วาล์ว พี.วี.ซี Ø ๓" ชั้น ๑๓.๕	๑.๐๐	อัน	๒๙๐.๐๐	๒๙๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙๐.๐๐	
	- ฝาปิด PVC Ø ๓"	๔.๐๐	อัน	๖๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	
	- ฝาปิด PVC Ø ๑"	๖๐.๐๐	อัน	๑๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	
	- น้ำยาประสานท่อ พี.วี.ซี. ๑,๐๐๐ กรัม	๑๐.๐๐	กระป๋อง	๔๐๐.๐๐	๔๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐๐๐.๐๐	
	- ค่าแรงเดินท่อประปา PVC	๒๖๔๐.๐๐	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐.๐๐	๒๖๔๐๐.๐๐	๒๖๔๐๐.๐๐	
	- ร่อง คสล.พร้อม ฝาปิด ขนาด Ø ๐.๙๐ เมตร	๑.๐๐	ลูก	๒๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	- ค่าขุดดินพร้อมฝังกลบ (รถแม็คโครขนาด ๔๐ แรงม้า)	๑.๐๐	งาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐๐๐.๐๐	๒๐๐๐๐.๐๐	๒๐๐๐๐.๐๐	
	- งานตัดพื้นถนนคอนกรีตพร้อมชุดรีดและฝังกลบ ลึก ๐.๑๕ ซม.	๑๒.๐๐	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐๐.๐๐	๑๘๐๐๐.๐๐	๑๘๐๐๐.๐๐	
	รวมเป็นเงินต้นทุนทั้งสิ้น							๑,๐๘๗,๗๒๐.๙๒	