



ประกาศเทศบาลตำบลท่าไม้

เรื่อง ราคาากลางโครงการจ้างเหมาวางท่อเมนประปา หมู่ที่ ๒ เริ่มตั้งแต่บ้านนายยรรยง ชัยประเสริฐ

ตามที่เทศบาลตำบลท่าไม้ จะดำเนินการจ้างเหมาวางท่อเมนประปา หมู่ที่ ๒ เริ่มตั้งแต่บ้านนายยรรยง ชัยประเสริฐ ถึงบ้านนางวันทิพย์ บุตรวัน ชนิด PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชนิดปลายบาน ชั้น ๑๓.๕ พร้อมอุปกรณ์ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๖๕.๐๐ เมตร ท่อบริการจำนวน ๗ จุด (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าไม้) นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาากลางและการคำนวณราคาากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อให้การปฏิบัติงานของทางราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยโปร่งใสและเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ เทศบาลตำบลท่าไม้ จึงประกาศราคาากลางงานโครงการจ้างเหมาวางท่อเมนประปา หมู่ที่ ๒ เริ่มตั้งแต่บ้านนายยรรยง ชัยประเสริฐ (ตามเอกสารที่แนบ)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเกรียงไกร ใจเย็น)  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจ้างเหมาวางท่อเมนประปา หมู่ที่ ๒ เริ่มตั้งแต่บ้านนายรณรงค์ ชัยประเสริฐ ถึงบ้านนางวันทิพย์ บุตรวัน ชนิด PVC ขนาด  $\varnothing$  ๓ นิ้ว ชนิดปลายบาน ชั้น ๑๓.๕ พร้อมอุปกรณ์ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๖๕.๐๐ เมตร ท่อบริการจำนวน ๗ จุด (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าไม้)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองประปา.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.... ๑๑๓,๘๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) .
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป  
วางท่อประปา ระยะทาง ๓๖๕.๐๐ เมตร  
ท่อบริการ จำนวน ๗ จุด
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
เป็นเงิน ๑๑๒,๖๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ พร. ๔
- ๖.๒ แบบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ พร.๕ (ก)
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- |                             |                                    |               |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายชูเกียรติ วงศ์สารคาม | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง         | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายสุรสิทธิ์ บุญลือ     | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน   | กรรมการ       |
| ๗.๓ นายธนวรรณ ศรีอ่อน       | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน | กรรมการ/เลขา  |

## แบบสรุปราคากลางค่างานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

วางท่อเมนประปา ชนิด PCV. ขนาด ๘ 3 นิ้ว ชนิดปลายบาน ชั้น 13.5 พร้อมอุปกรณ์  
ระยะทางไม่น้อยกว่า 365 เมตร ท่อบริการจำนวน 7 จุด

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 เริ่มตั้งแต่บ้านนายยรรยง ชัยประเสริฐ ถึงบ้านนางวันทิพย์ บุตรวัน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองประปา เทศบาลตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

กำหนดราคากลางวันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๖

ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางท่อเมนประปา	86,057.05	1.3091	112,657.29	เงื่อนไขการใช้ FACTOR F (งานอาคาร)
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %
					เงินประกันผลงานหัก 0.00 %
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			112,657.29	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %
	ปรับราคาเป็นเงินทั้งสิ้น			112,600.00	
	(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)				

ความยาวทั้งหมด 365.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 308.49 บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายชูเกียรติ วงศ์สารคาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรสิทธิ์ บุญลือ)

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขา

(นายธนวรรณ ศรีอ่อน)

เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลท่าไม้

- เพื่อเห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิรญา ปิ่นทอง)

รองปลัดเทศบาลตำบลท่าไม้

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้

- เพื่อเห็นชอบและอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพนีย์ ครุทวงศ์)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าไม้

- อนุมัติราคากลางดังกล่าวเพื่อใช้ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตาม  
ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายเกรียงไกร ใจเย็น)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้


๓๑ พ.ย. ๒๕๖๖

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง วางท่อเมนประปา ชนิด PCV. ขนาด ๑3 นิ้ว ชนิดปลายบาน ชั้น 13.5 พร้อมอุปกรณ์ ระยะทางไม่น้อยกว่า 365 เมตร ท่อบริการจำนวน 7 จุด  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 เริ่มตั้งแต่บ้านนายรณชัย ประเสริฐ ถึงบ้านนางวันทิพย์ บุตรวัน

กำหนดราคากลางวันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดินและถมคืน (ดินทั่วไป)	32.31	ลบ.ม.	-	-	142.00	4,588.02	4,588.02	
2	ท่อ PVC. Ø 3" ชั้นคุณภาพ 13.5 ชนิดปลายบาน	92.00	ท่อน	705.00	64,860.00	141.00	12,972.00	77,832.00	
3	ท่อ PVC. Ø 1" ชั้นคุณภาพ 13.5 ชนิดปลายบาน	3.00	ท่อน	118.00	354.00	23.60	70.80	424.80	
4	สามทาง 3" (อย่างหนา)	2.00	ตัว	132.71	265.42	26.54	53.08	318.50	
5	สามทาง 3" ลด 1" (อย่างหนา)	7.00	ตัว	120.00	840.00	24.00	168.00	1,008.00	
6	ข้องอ 90 3" (อย่างหนา)	3.00	ตัว	71.96	215.88	14.39	43.18	259.06	
7	ฝาครอบ 3" (อย่างหนา)	2.00	ตัว	70.00	140.00	14.00	28.00	168.00	
8	ข้องอ 90 1" ลด 4 ทุน (อย่างหนา)	7.00	ตัว	12.00	84.00	2.40	16.80	100.80	
9	ข้อต่อตรง 3" (อย่างหนา)	1.00	ตัว	45.79	45.79	9.16	9.16	54.95	
10	ข้อต่อตรง 3" ลด 2" (อย่างหนา)	1.00	ตัว	85.00	85.00	17.00	17.00	102.00	
11	ข้อต่อตรง 4 ทุน (อย่างหนา)	7.00	ตัว	4.67	32.69	0.93	6.54	39.23	
12	น้ำยาประสานท่อชนิดใส ขนาด 1,000 กรัม	1.00	กระป๋อง	540.00	540.00	108.00	108.00	648.00	
13	งานคอนกรีต 1:2:4	0.27	ลบ.ม.	1,436.58	387.88	466.00	125.82	513.70	
	รวม							86,057.05	



(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายชูเกียรติ วงศ์สารคาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรสิทธิ์ บุญลือ)

เจ้าหน้าที่งานประปาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขา

(นายธนาพร ศรีอ่อน)

เจ้าพนักงานปฏิบัติการ