

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองประปา เทศบาลตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบท่อถังเหล็ก ขนาดความจุ ๓๐.๐๐ ลบ.ม. สูง ๒๐.๐๐ ม.

พร้อมเจาะบ่อบาดาลฝังกรองน้ำและวางท่อPVC ขนาด ๓ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ยาว ๒,๖๔๐.๐๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๓ บ้านห้วยปลายยาง ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

กำหนดราคากลางวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานก่อสร้างฐานรากและติดตั้งท่อถังเหล็ก								
	๑.๑ งานท่อถัง								
	- ท่อถังเหล็กขนาดความจุ ๓๐.๐๐ ลบ.ม.ตามแบบ ท๕-๐๗	๑.๐๐	ถัง	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	
	๑.๒ ฐานราก คสล.ของท่อถังเหล็ก ตามแบบ ท๕-๐๘								
	- เสาค้ำเสริมสี่เหลี่ยมตัน ขนาด ๐.๒๒ x ๐.๒๒ ม. ยาว ๖.๐๐ ม.	๑๖.๐๐	ตัน	๑,๔๔๐.๐๐	๒๓,๐๔๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๓๑,๐๔๐.๐๐	
	- ค่าสกัดหัวเสาค้ำเสริม	๑๖.๐๐	ตัน	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	
	- งานดินซุด	๓๕.๐๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๕.๐๐	๔,๓๗๕.๐๐	๔,๓๗๕.๐๐	
	- ดินถมรอบฐานท่อถัง	๑๕.๐๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๙.๐๐	๑,๔๘๕.๐๐	๑,๔๘๕.๐๐	
	- ค่าผสมและเทคอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	๑.๕๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๔๕๙.๐๐	๔๕๙.๐๐	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท ๑	๘.๐๐	ถุง	๑๒๖.๕๐	๑,๐๑๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๑๒.๐๐	
	- ทรายหยาบ	๐.๙๓	ลบ.ม.	๑๘๖.๙๒	๑๗๓.๘๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗๓.๘๔	
	- หินเบอร์ ๑-๒	๑.๕๕	ลบ.ม.	๓๓๙.๒๕	๕๒๕.๘๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๒๕.๘๔	
	- ค่าผสมและเทคอนกรีต ๑:๒:๔	๘.๐๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๒,๔๔๘.๐๐	๒,๔๔๘.๐๐	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท ๑	๕๕.๐๐	ถุง	๑๒๖.๕๐	๖,๙๕๗.๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๙๕๗.๕๐	
	- ทรายหยาบ	๔.๕๖	ลบ.ม.	๑๘๖.๙๒	๘๕๒.๓๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๕๒.๓๖	
	- หินเบอร์ ๑-๒	๘.๗๒	ลบ.ม.	๓๓๙.๒๕	๒,๙๕๘.๒๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๙๕๘.๒๖	
	รวมยอดยกไป							๔๔๕,๔๘๖.๗๙	